



COMUNE DI ENEGO
(Provincia di Vicenza)

FONDO COMUNI CONFINANTI

PROGETTI CHE FAVORISCONO TURISMO E COMMERCIO

**Realizzazione di percorsi pedonali protetti di interesse turistico
lungo Via Madonnina e sulla Strada della fontana**

PROGETTO DEFINITIVO

A
L
L
E
G
A
T
O

5

ELENCO DEI PREZZI UNITARI

N°

DATA
Maggio 2017

AGGIORNATO
Settembre 2018

PRATICA
N° 917

NOME FILE
917_05def00r1

Progettazione: ing. Maurizio Braggion



VENETA PROGETTAZIONI-STUDIO TECNICO ASSOCIATO
35135 PADOVA Via Sacro Cuore n° 21 tel. 049/8642197 - fax 049/8642208
E-Mail: info@venetaprogettazioni.com

Comune di Enego Provincia di Vicenza		Realizzazione di percorsi pedonali protetti di interesse turistico lungo Via Madonnina e sulla Strada della fontana		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
1	A.01.02 A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m. (Euro Trentotto /54)	h	€ 38,54
2	A.01.03 A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. (Euro Trentacinque /90)	h	€ 35,90
3	A.01.04 A.01.04.a	OPERAIO COMUNE OPERAIO COMUNE da 0 a 1000 m s.l.m. (Euro Trentadue /50)	h	€ 32,50
4	D.01.01 D.01.01.a	AUTOCARRO RIBALTABILE AUTOCARRO RIBALTABILE da mc 11 (Euro Quarantadue /52)	h	€ 42,52
5	D.01.07 D.01.07.d	ESCAVATORE IDRAULICO ESCAVATORE IDRAULICO gommato da t 17 (Euro Quarantaquattro /55)	h	€ 44,55
6	D.04.01 D.04.01.b	MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA della potenza di l/min. 1200 e del peso di kg 20 (Euro Diciotto /72)	h	€ 18,72
7	F.02.01 F.02.01.00	Demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in c.a. per demolizione di paramento in pietra eseguito anche a campioni, compreso l'onere del recupero e pulizia della pietra, nonché il trasporto, accatastamento e ripresa su area dell'Amministrazione fino ad una distanza stradale di 10 km per il successivo reimpiego nella nuova muratura, per il resto vale quanto specificato nella voce Demolizioni di murature di qualsiasi genere DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE (Euro Ventisette /98)	m ³	€ 27,98
8	F.02.08 F.02.08.a F.02.08.b	Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore (Euro Tre /27) TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 5,00 (Euro Zero /51)	m m	€ 3,27 € 0,51
9	F.02.09	Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una		

Comune di Enego Provincia di Vicenza		Realizzazione di percorsi pedonali protetti di interesse turistico lungo Via Madonnina e sulla Strada della fontana		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusa la sistemazione e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprietà dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce Demolizione di pavimentazione su opere d'arte nonché l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore		
	F.02.09.a	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm (Euro Due /37)	m ²	€ 2,37
	F.02.09.b	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per ogni cm successivo (Euro Zero /77)	m ²	€ 0,77
10	F.02.21	Lievo di cordonate in calcestruzzo da effettuare con mezzi meccanici o a mano compresi il trasporto a discarica del materiale di risulta e gli oneri di discarica.		
	F.02.21.00	LIEVO DI CORDONATE (Euro Cinque /00)	m	€ 5,00
11	F.02.23	Demolizione di recinzione in rete metallica fino ad una altezza di ml 2,00. Il prezzo comprende, inoltre, la demolizione dei montanti e della loro fondazione, gli scavi necessari, il trasporto a discarica del materiale di risulta, indennità di discarica compresa e ogni altro onere compreso per dare il lavoro eseguito. (Euro Cinque /00)	m	€ 5,00
12	F.03.02	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m ³ e la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità;- per apertura di gallerie artificiali nonché degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l'inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a parte;-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fuggatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;- l'espletamento delle procedure di propria competenza relativamente a quanto previsto dall'art. 186 del Dlgs n. 152/2006 e dalla DGRV n. 2424/2008 e s.m.i,		

Comune di Enego Provincia di Vicenza		Realizzazione di percorsi pedonali protetti di interesse turistico lungo Via Madonnina e sulla Strada della fontana		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		ed ogni altro onere.		
	F.03.02.00	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI (Euro Cinque /57)	m ³	€ 5,57
13	F.03.06	Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a m ³ 1,000 eseguito, per disposizione della D.L. senza l'uso di mine ma con demolitore idraulico su mezzo meccanico. Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce Scavo di sbancamento nonché i seguenti oneri specifici:- riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc.);- disgregazione della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate o pericolanti		
	F.03.06.b	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO roccia media (Euro Ventisei /75)	m ³	€ 26,75
	F.03.06.c	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO roccia dura (Euro Quarantasei /14)	m ³	€ 46,14
14	F.03.07	Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano con tecniche speciali quali cunei anche idraulici, cementi espansivi, seghe a fili elicoidali etc. Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce Scavo di sbancamento in roccia con demolitore idraulico.		
	F.03.07.a	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO roccia tenera (Euro Centoquarantotto /68)	m ³	€ 148,68
15	F.03.15	Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a m ³ 0,500 eseguito fino alla profondità di m 2,00 sotto il piano di campagna e/o di sbancamento senza l'uso di mine ma con demolitore idraulico su mezzo meccanico, per disposizione della D.L. Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce Scavo di fondazione a sezione obbligata nonché la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc.).		
	F.03.15.a	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO H=2,00 m. roccia tenera (Euro Quarantaquattro /88)	m ³	€ 44,88
	F.03.15.b	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO H=2,00 m. roccia media (Euro Sessantatre /68)	m ³	€ 63,68
16	F.03.30	Scavo di trincea a sezione obbligata fino ad una profondità massima di m. 2,00 per la posa in opera di tubi passacavi per l'impianto di illuminazione, per reti telefoniche elettriche o tecnologiche, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso il disfacimento di massicciate e fondazioni stradali di qualsiasi genere, gli aggettamenti, le sbadacchiature, l'estirpazione e taglio di piante e radici, il prelievo di frane, la rimozione e successivo collocamento in opera di cordonata, passi carrai, ecc., la preparazione del piano di posa, il ricalzo con sabbia od altro materiale idoneo sino a 30-40 cm. sopra la tubazione, la conservazione delle opere incontrate nello scavo (tubi, tombini, cavi, ecc.), la sistemazione generale e pulizia dell'area ed ogni altro onere. Nel presente magistero sono pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in		

Comune di Enego Provincia di Vicenza		Realizzazione di percorsi pedonali protetti di interesse turistico lungo Via Madonnina e sulla Strada della fontana		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
	F.03.30.00	<p>genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie esclusa la lavorazione del legname recuperabile;- l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi. Il prezzo comprende inoltre: l'accumulo, la delimitazione e la protezione all'interno dell'area di cantiere o su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, delle terre e rocce da scavo idonee per il successivo reimpiego per rinterri, riempimenti, formazione rilevati o aree a verde, l'allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza, rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore; rimane escluso solamente l'onere per il trasporto a discarica o a impianto di recupero del materiale non idoneo, nonché l'onere per l'indennità di discarica. E' a carico dell'Impresa l'espletamento delle procedure di sua competenza, relativamente a quanto previsto dall'art. 186 del Dlgs n°152/2006 e dalla DGRV n°2424/2008 e s.m.i..</p> <p>SCAVO DI TRINCEA A SEZIONE OBBLIGATA PER LA POSA IN OPERA DI TUBI PASSACAVI</p> <p>(Euro Cinque /00)</p>	m	€ 5,00
17	F.04.02	<p>Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo comprende l'accumulo nell'ambito del cantiere per il successivo riutilizzo.</p> <p>SISTEMAZIONE IN RILEVATO relativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3</p> <p>(Euro Cinque /57)</p>	m ³	€ 5,57
18	F.04.05	<p>Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre</p> <p>MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO per riempimento di cavi, misurato sui mezzi</p> <p>(Euro Diciassette /00)</p>	m ³	€ 17,00
19	F.04.06	<p>Fornitura di terra vegetale da porre sui rilevati o riempimenti ad integrazione di quella mancante dagli scavi, proveniente da cave di prestito compreso la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurata in opera a seguito di bilancio delle terre</p> <p>TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO (selezionata)</p> <p>(Euro Diciotto /00)</p>	m ³	€ 18,00
20	F.04.13	<p>Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento</p>		

Comune di Enego Provincia di Vicenza		Realizzazione di percorsi pedonali protetti di interesse turistico lungo Via Madonnina e sulla Strada della fontana		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
	F.04.13.00	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO (Euro Quarantacinque /38)	m ³	€ 45,38
21	F.04.16	Muri in terreno rinforzato eseguiti mediante l'inserimento di geotessile con spaziatura conforme alle specifiche di progetto e comunque tali da garantire la stabilità interna in rapporto alle caratteristiche geotecniche del materiale del rilevato. Le armature sono costituite da teli di non tessuto formato da filamenti continui disposti con schemi ordinati in varie direzioni e da un velo di fili continui disposti nel senso di massimo sforzo richiesto, legati per agugliatura. Il materiale costituente il non tessuto non dovrà dare luogo a cessione di alcun composto chimico dannoso per le acque e per la vegetazione. Le principali caratteristiche del materiale impiegato dovranno essere le seguenti: - peso minimo di 350 grammi/m ² ; - inerzia chimica totale; - inattaccabilità da microorganismi, batteri e roditori; - resistenza ammissibile 13 KN/m - allungamento a rottura 40%; - allungamento relativo 10%; - impermeabilità minima 1,4x10 ⁻³ m/s; - trasmissività 6x10 ⁻⁶ m ² /s. La parte di contenimento, in cui è collocato uno strato di 30 cm di terra vegetale, è ottenuta mediante geotessile composito capace di trattenere il terreno e strutturato con aperture per aggirare la semina; il paramento è quindi costituito da un non tessuto in poliestere a filamento continuo con apertura della maglia di circa 2x4 mm dove sono legate delle fibre dello stesso materiale per garantire il trattenimento delle particelle piccole di terreno e fare la base di appoggio alla vegetazione. Questo non tessuto deve avere le seguenti caratteristiche: - peso minimo 160 grammi/m ² ; - resistenza minima 18 KN/m; - buona stabilità ai raggi UV; - ottima resistenza agli alcali e agli acidi; - ignifugo e immarcescibile. L'inclinazione della scarpata dovrà essere garantita da una griglia guida e di appoggio in rete elettrosaldata di tondino d'acciaio diametro 8 mm. con maglia 15x15 cm. Il piano di posa dovrà essere orizzontale o salvo richiesta della D.L. in leggera contropendenza, in ogni caso sarà perfettamente costipato e rullato. Il materiale di riporto per la formazione del rilevato dovrà essere steso in strati di 25 cm. ed adeguatamente costipato fino a raggiungere la densità prevista in progetto; L'idoneità dei materiali dovrà in ogni caso essere stabilita dalla D.L. Sono inoltre compresi gli oneri per eventuale brevetto, i maggiori oneri di formazione del rilevato in conseguenza della selezione dei materiali, della presenza delle armature, del ridotto spessore degli strati, delle cautele da adottare nel compattamento a ridosso del paramento esterno e della maggiore frequenza delle prove. Nel prezzo è compreso il rinverdimento della faccia a vista con il metodo bianco - verde eventualmente ripetuto fino a dare il rinverdimento completo ed uniforme. Sono esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del rilevato da pagarsi con i relativi articoli di elenco prezzi.		
	F.04.16.a	MURO IN TERRENO RINFORZATO per h. minore o uguale a 3 m (Euro Centoquarantatre /06)	m ²	€ 143,06
22	F.05.02	Muratura retta, curva od obliqua, di pietrame in fondazione ed elevazione, in opera con calcestruzzo cementizio confezionato con kg 350 di cemento normale per ogni m ³ di sabbia, di qualsiasi forma e dimensione, per spessori fino a cm 60, compreso il compenso per la lavorazione della doppia faccia vista secondo il tipo prescritto dalla Direzione dei Lavori, la formazione di eventuali fori nonchè la stuccatura e la stilatura dei giunti e gli eventuali ponteggi ed impalcature		
	F.05.02.a	MURATURA IN PIETrame E CALCESTRUZZO (pietrame proveniente da scavi o demolizioni) (Euro Trecentotrentanove /54)	m ³	€ 339,54
23	F.05.05	Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, dato in opera, a qualsiasi		

Comune di Enego Provincia di Vicenza		Realizzazione di percorsi pedonali protetti di interesse turistico lungo Via Madonnina e sulla Strada della fontana		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
	F.05.05.b	profondità, andamento retto o curvo, compreso l'onere delle casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme, compresa altresì la lavorazione del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla cassetatura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, esclusa la sola fornitura e posa in opera dell'acciaio CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6 (Euro Centotrentatre /72)	m ³	€ 133,72
24	F.05.06	Conglomerato cementizio per opere di elevazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, dato in opera, a qualsiasi altezza, andamento retto o curvo, compreso l'onere delle casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme, compresa altresì la lavorazione del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla cassetatura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, esclusa la sola fornitura e posa in opera dell'acciaio		
	F.05.06.c	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONE classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6 (Euro Centoottantuno /06)	m ³	€ 181,06
25	F.05.09	Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg. 150 di cemento tipo R 325 per m ³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo al costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.Agli effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi		
	F.05.09.00	MAGRONE (Euro Sei /27)	m ²	€ 6,27
26	F.05.26	Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc.:		
	F.05.26.b	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO tipo FeB44k (Euro Uno /10)	kg	€ 1,10
27	F.05.27	Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso.		
	F.05.27.c	RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo FeB44K (Euro Uno /10)	kg	€ 1,10
28	F.08.03	Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie ecc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. Idonei per strade di 1° categoria- classe A (15KN)		
	F.08.03.00	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA (Euro Due /50)	kg	€ 2,50

Comune di Enego Provincia di Vicenza		Realizzazione di percorsi pedonali protetti di interesse turistico lungo Via Madonnina e sulla Strada della fontana		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
29	F.08.07	Fornitura e posa in opera di parapetto in acciaio corten, costituito da montanti della lunghezza fino a m 1,50, diametro mm 121 e spessore mm 2 e da n° 2 correnti orizzontali diametro mm 80 e spessore mm 2. Il prezzo comprende la verniciatura e tutta la ferramenta necessari per il montaggio, gli scavi, i fori su murette esistenti, sia in c.a. che pietra, il calcestruzzo per la fondazione o le piastre in acciaio, quest'ultime complete della bulloneria di fissaggio, il battipalo se necessario, il trasporto a discarica del materiale di risulta e ogni altro onere compreso per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte e conforme ai disegni di progetto	m	€ 90,00
		(Euro Novanta /00)		
30	F.10.18	Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte		
	F.10.18.b	FORNITURA E POSA DI TUBI PASSACAVI IN PVC del diametro di 125 mm	m	€ 9,48
		(Euro Nove /48)		
31	F.10.51	Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in calcestruzzo, larghezza fino a cm30, h = 30cm, completa di griglia in ghisa per carichi stradali, compresi scavi, rinterrati, ancoraggi, raccordi con la pavimentazione ed ogni onere compreso.		
	F.10.51.00	CANALETTA PREFABBRICATA IN CLS CM 30X30 CON GRIGLIA	m	€ 270,00
		(Euro Duecentosettanta /00)		
32	F.11.01	Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente $R_{ck} \geq 30$ N/mm ² , in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m ³ , lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.		
	F.11.01.c	CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm	m	€ 26,02
		(Euro Ventisei /02)		
33	F.11.12	Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, R_{ck} 25/mm ² , l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco		
	F.11.12.a	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 70	n	€ 221,44
		(Euro Duecentoventuno /44)		
34	F.11.51	Fornitura e posa in opera di pozzetto per impianto di illuminazione delle dimensioni interne 30x30 ÷ 40x40 cm., h fino a cm. 100, in calcestruzzo, senza fondo, completi di chiusini in ghisa tipo stradale, compresi i movimenti di terra nei tratti eccedenti lo scavo per i nuovi cavidotti, e tutti i movimenti di terra nei tratti ove già esiste il cavidotto, da eseguire anche a mano e su		

Comune di Enego Provincia di Vicenza		Realizzazione di percorsi pedonali protetti di interesse turistico lungo Via Madonnina e sulla Strada della fontana		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
	F.11.51.00	terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia, compresa infine la sistemazione dell'area interessata ed ogni altro onere. POZZETTO PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE (Euro Centoventi /00)	cad.	€ 120,00
35	F.11.54	Lievo e successivo riposizionamento di ringhiera e cancelli in ferro esistenti. Il lavoro comprende: lo smontaggio della ringhiera e dei cancelli esistenti, la loro pulizia e l'accatastamento nell'ambito del cantiere. Successivamente, si dovrà procedere all'installazione dei nuovi montanti, in ferro zincato a caldo, per il sostegno del cancello pedonale e carraio e, per quest'ultimo, della nuova guida di scorrimento completa di zanche annegate nel calcestruzzo armato. Si dovranno poi installare i cancelli esistenti e la recinzione che dovranno essere carteggiati e successivamente verniciati a due mani di pittura. Il lavoro e inoltre comprensivo degli scavi, del calcestruzzo per il sostegno dei montanti, del trasporto a discarica del materiale di risulta, di tutta la ferramenta necessaria e di ogni altro onere per dare il lavoro funzionante ed eseguito a perfetta regola d'arte (Euro Millesettecento /00)	a corpo	€ 1 700,00
36	F.11.60	Sovrapprezzo per lavori eseguiti in zone di difficile accesso con mezzi e uomini (Euro Cento /00)	m3	€ 100,00
37	F.13.03	Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compreso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la cilindatura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche		
	F.13.03.b	FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito (Euro Ventiquattro /23)	m ³	€ 24,23
38	F.13.04	Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compreso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura		
	F.13.04.00	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE (Euro Due /05)	m ²	€ 2,05
39	F.13.10	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di collegamento, binder aperto (tipo B), avente granulometria di mm 0-25 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti., compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le modalità di confezionamento		
	F.13.10.b	BINDER TIPO "B" dello spessore compreso di 70 mm	m ²	€ 8,16

Comune di Enego Provincia di Vicenza		Realizzazione di percorsi pedonali protetti di interesse turistico lungo Via Madonnina e sulla Strada della fontana		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
40	F.13.12	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche, adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera manualmente o meccanicamente a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo B od E secondo le richieste del Direttore dei Lavori. Sono pure comprese la pulizia del fondo, spruzzatura di emulsione bituminosa acida al 55 % in ragione di kg 1 - 1,5 per m ² .		
	F.13.12.00	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE (Euro Otto /16)	qle	€ 8,62
41	F.13.14	Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo D), avente granulometria di mm 0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio		
	F.13.14.a	STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati calcarei spessore mm. 30 (Euro Sei /50)	m ²	€ 6,50
42	F.13.17	Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm ² , anche in presenza di rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte esclusa la sola rete metallica che sarà remunerata con il relativo prezzo d' elenco		
	F.13.17.00	FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS (Euro Dieci /75)	m ²	€ 10,75
43	F.13.50	Fornitura e posa in opera di sabbia di fiume o di cava o ghiaietto per sottofondazioni e protezione tubazioni, compreso trasporto, scarico, livellamento e ogni altro onere.		
	F.13.50.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SABBIA (Euro Diciotto /00)	m3	€ 18,00
44	F.13.54	Formazione di pavimentazione in massello colorato, come quelli esistenti, con l'ausilio di ossidi di ferro certificati con marchio di garanzia, formato da elementi modulari dello spessore di cm. 6, realizzati in doppio strato in cls vibrocompreso composto da un impasto superficiale al quarzo particolarmente resistente all'abrasione ed all'usura, avente uno spessore da 5 a 10 mm., conglobato ad un sottostrato di supporto realizzato in cls ad alta resistenza. Il materiale viene prodotto da azienda munita di regolare certificazione e di autocontrollo. Ogni elemento modulare formante la pavimentazione dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche previste dalla norma UNI 9065: massa volumica > a 2,20 kg/dmc., assorbimento d'acqua < al 12% del volume del massello, resistenza convenzionale a compressione > a 60 h/mm., tolleranze dimensionali ± 2 mm. e antigeliva secondo UNI 7087. La pavimentazione sarà collocata sul piano di allettamento formato da uno strato di sabbia adeguatamente spianato, avente la funzione di ricevere gli elementi di rivestimento; la posa sarà comprensiva del giunto tra masselli, della compattazione eseguita con idonea macchina vibrocompattatrice, la sigillatura con materiali idonei, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.		
	F.13.54.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO IN MASSELLI AUTOBLOCCANTI PREFABBRICATI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO COME QUELLI ESISTENTI	mq	€ 28,00

Comune di Enego Provincia di Vicenza		Realizzazione di percorsi pedonali protetti di interesse turistico lungo Via Madonnina e sulla Strada della fontana		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
45	F.13.55	Fornitura e posa in opera di mattonelle in pietra naturale locale per rivestimento muri in c.a., spessore minimo cm. 3, compresa malta di fissaggio e sigillatura delle fughe, ogni altro onere compreso per dare in opera il lavoro finito a perfetta regola d'arte		
	F.13.55.02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATTONELLE IN PIETRA NATURALE LOCALE PER RIVESTIMENTO MURI IN C.A.	mq	€ 85,00
		(Euro Ventotto /00)		
46	F.13.59	Formazione di copertina in pietra locale, spessore minimo cm. 5, larghezza fino a cm. 70, completa di smussi nei due spigoli superiori e gocciolatoi inferiori, posata sopra i muri previa preparazione del fondo, applicazione con malta cementizia o colla, ogni onere compreso per dare in opera il lavoro a perfetta regola d'arte.		
	F.13.59.00	FORMAZIONE DI COPERTINA IN PIETRA LOCALE, SPESSORE MINIMO CM. 5, LARGHEZZA FINO A CM. 70	m	€ 60,00
		(Euro Sessanta /00)		
47	F.14.36	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere		
	F.14.36.a	FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm su impianto nuovo	m	€ 0,34
		(Euro Zero /34)		
48	F.14.38	Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebraure come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere		
	F.14.38.a	FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo	m ²	€ 4,13
		(Euro Quattro /13)		
49	F.14.155	Esecuzione di parapetto in legno conforme ai tipi indicati in progetto o prescritti dall'Amministrazione, costituito da piantoni e correnti e composto da elementi impregnati in autoclave, sottovuoto a pressione con prodotto innocuo per l'uomo e animali, senza cromo. I piantoni saranno predisposti per l'infissaggio nel terreno e sui cordoli, oppure dotati di staffe di ancoraggio. Il parapetto sarà completo di viteria e ferramenta varia in acciaio Fe360 zincate a caldo.	m	€ 85,00
		(Euro Ottantacinque /00)		
50	F.15.01	Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di airole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, esclusa la sistemazione del materiale, misurata in opera		
	F.15.01.00	FORNITURA DI TERRA VEGETALE	m ³	€ 19,16
		(Euro Diciannove /16)		
51	F.15.02	Sistemazione di terreno coltivato per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera		

Comune di Enego Provincia di Vicenza		Realizzazione di percorsi pedonali protetti di interesse turistico lungo Via Madonnina e sulla Strada della fontana		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
	F.15.02.b	SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente da cave di prestito (Euro Diciannove /68)	m ³	€ 19,68
52	F.15.08	Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di sementi e di kg 300 di concime per ettaro		
	F.15.08.00	SEMINA DI MISCUGLIO (Euro Zero /48)	m ²	€ 0,48
53	F.15.51	Abbattimento e trasporto a discarica di alberatura esistente, delle dimensioni seguenti: circonferenza da cm 10 a cm 80 e fino ad una altezza max di cm 800. Il prezzo comprende l'asportazione completa dell'apparato radicale, gli apprestamenti, l'indennità di discarica, le opere complementari e ogni onere compreso per dare il lavoro eseguito a regola d'arte e in sicurezza.		
	F.15.51.00	ABBATTIMENTO DI ALBERATURA ESISTENTE (Euro Duecentocinquanta /00)	cad.	€ 250,00
54	H.01.07	Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m ³ 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m ³ 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggotamenti, armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonché l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il 1° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche. Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. E' a carico dell'impresa l'espletamento delle procedure di propria competenza relativamente a quanto previsto dall'art. 186 del Dlgs n. 152/2006 e dalla DGRV n. 2424/2008 e s.m.i, ed ogni altro onere. Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.		
	H.01.07.a	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a m 1.50 (Euro Tredici /04)	m ³	€ 13,04
55	H.01.10	Compenso per il trasporto del materiale di risulta provenienti dagli scavi, demolizioni, o comunque dichiarato non idoneo dalla D.L. per il reimpiego in cantiere e collocato in discariche autorizzate. Il compenso sarà riconosciuto a fronte della presentazione di idonea documentazione comprovante il trasporto		

Comune di Enego Provincia di Vicenza		Realizzazione di percorsi pedonali protetti di interesse turistico lungo Via Madonnina e sulla Strada della fontana		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
		e la relativa collocazione.		
	H.01.10.00	TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA (Euro Zero /19)	t/km	€ 0,19
56	H.01.11	Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. Tale compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale, sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario di identificazione redatto conformemente alle disposizioni emanate in materia di rifiuti. Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare		
	H.01.11.00	INDENNITA DI DISCARICA (Euro Sei /33)	m ³	€ 6,33
57	H.02.29	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 – UNI 10968 tipo A1 classe di rigidità SN8 kN/m ² con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo laser. Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm, granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica		
	H.02.29.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA RIGIDITA' SN8 kN/mq diametro esterno 400 mm d. interno 378,3 mm (Euro Quarantasei /77)	m	€ 46,77
58	H.02.30	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U a parete strutturata non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma prEN 13476 – UNI 10968 tipo A1 classe di rigidità SN8 kN/m ² con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo laser. Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm, granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.		
	H.02.30.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO A PARETE STRUTTURATA NON IN PRESSIONE diametro esterno 200 mm d. interno 187,6 mm (Euro Venticinque /05)	m	€ 25,05

Comune di Enego Provincia di Vicenza		Realizzazione di percorsi pedonali protetti di interesse turistico lungo Via Madonnina e sulla Strada della fontana		
NUM. ART.	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	U.M.	PREZZO
59	H.03.15	Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli oneri per sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.		
	H.03.15.00	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA (Euro Ottantasette /87)	n	€ 87,87
60	H.03.18	Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cemento parzialmente armato, idonei a sopportare carichi stradali di prima categoria, posti in opera su letto e rinfianco di calcestruzzo, eseguiti a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Escluso l'onere della fornitura e posa del chiusino in ghisa.		
	H.03.18.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto 100x100 cm (Euro Quattrocentocinquanta /00)	n	€ 450,00
61	M.01.12	Linea in cavo FG7(O)R multipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto modulo e guaina in pvc speciale di qualità rz, tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-13, 20-35, 20-22 II, 20-37/2, Marchio I.M.Q. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.		
	M.01.12.11	LINEA IN CAVO PER IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Euro Nove /96)	m	€ 9,96
62	M.02.51	Spostamento di punto luce stradale su nuova posizione indicata dalla D.L. fino ad una distanza di km 10, compresi asporto del palo e del corpo illuminante, carico, trasporto e riposizionamento su plinto già predisposto, compresi pure i relativi collegamenti elettrici ed ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, ogni onere compreso.		
	M.02.51.00	SPOSTAMENTO DI PUNTO LUCE STRADALE ESISTENTE (Euro Trecento /00)	cad.	€ 300,00
63	M.02.53	Fornitura in opera di punto luce residenziale generico composto da palo conico diritto o a sbraccio zincato, h fuori terra fino a m 6.00, corpo illuminante a LED del tipo a scelta dell'Amministrazione. Il prezzo comprende la linea elettrica con cavi isolati, l'impianto di messa a terra, il materiale di consumo, gli accessori e quant'altro necessario ad una perfetta esecuzione a regola d'arte. Il tutto nel rispetto della Normativa vigente.		
	M.02.53.00	PUNTO LUCE RESIDENZIALE GENERICO con corpo illuminante a LED (Euro Milleduecento /00)	cad.	€ 1 200,00